



B7PA2

1.2.2013

Tilslutning (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Efterspændt murværk

Ved top

NOTE: Vedr. dimensionering:

- Systemet anvendes typisk på vægge uden eller med svag lodret last.
- Dimensioneringsvejledning leveres af stålleverandør.

Vedr. udførelse:

- Opspændingen bør foretages når murværket er fuldt hærdet.
- Opspændingen foretages med donkraft.
- Systemet leveres færdigt af stålleverandør, hvor de enkelte elementer er korrosionsbeskyttet.

- 1 Teglg i formur
- 2 Letklinkerblokke i bagmur
- 40 Puds
- 60 Isolering
- 70 Trådbinder
- 75 UNP 320
- 76 Gevindstang, Ø15 mm, $f_{yd} = 1080$ MPa
- 119 Trykudlignende neoprenstrimmel, 320x90x4 mm.
Hårdhed: Shore 70

Tegningshistorik

1.6.1999 - P7PA

1.3.2006 - B7PA