



Gavl/tagfod/lodret skel (lodret snit)

Letklinkerblokke i bagmur

Forskudte gavle

Kombinationsvæg, 460 mm

NOTE: Stigearmering hviler på binderrækken og støtter den murede knast.

- |    |                           |    |  |
|----|---------------------------|----|--|
| 1  | Tegl i formur             | 29 | Mellemlægsklods                          |
| 2  | Letklinkerblokke i bagmur | 60 | Isolering                                |
| 6  | Spær                      | 62 | Trykfast isolering                       |
| 15 | Tegltagsten               | 70 | Trådbinder                               |
| 19 | Isolerende byggesten      | 73 | Stigearmering                            |
| 21 | Inddækning                | 79 | Forankring (plastdybel eller klæbeanker) |
| 23 | Blyfri inddækning         | 80 | Fugtspærre                               |
| 25 | Afstandsliste             | 83 | Undertag                                 |
| 26 | Lægte, min. 38x73 mm      |    |  |
| 27 | Vandfast krydsfiner       |    |  |

Tegningshistorik

1.6.1999 - P9UD

1.3.2006 - B9UD